



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA

DATA: 10/09/2021

Nº: 01/01

LOCAL: RUA ÂNTONIO PINTO E E RUA SANTA TEREZINHA

FORMA DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

REFERÊNCIA: SETOP 07/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 Mês

BDI

26,16%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO					
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M ³	21,94	28,20	35,58	780,48
1.1.2	ED-51093	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M ²	12,48	16,21	20,45	255,22
1.1.3	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M ³	1,25	377,85	476,70	595,88
		Total do item				-	1.631,58
1.2		ALVENARIA					
1.2.1	ED-48220	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, ESP 19 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ACENTAMENTO	M ²	38,68	131,10	165,40	6.397,67
1.2.2	RO-41662	REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M ²	40,00	27,41	34,58	1.383,20
		Total do item				-	7.780,87
1.3		PERFIS DE AÇO					



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA

DATA: 10/09/2021

Nº: 01/01

LOCAL: RUA ÂNTONIO PINTO E E RUA SANTA TEREZINHA

FORMA DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

REFERÊNCIA: SETOP 07/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 Mês

BDI

26,16%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO					
1.3.1	COTAÇÃO	PERFIL I 76,20 x 60,33 mm - 8,48 Kg/m	M	46,80	84,49	106,59	4.988,41
1.3.2	COTAÇÃO	VERGALHÃO 12,5 MM	M	110,40	8,25	10,41	1.149,26
1.3.3	COTAÇÃO	VERGALHÃO 25 MM	M	76,80	32,92	41,53	3.189,50
1.3.4	COTAÇÃO	SOLDAGEM POR PROCESSO MIG	M	84,24	55,57	70,11	5.906,07
		Total do item				-	15.233,24
TOTAL GERAL DA OBRA							24.645,69

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal de Igaratinga