



ESTADO DE MINAS GERAIS  
SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura  
e Mobilidade



**MUNICÍPIO DE IGARATINGA**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: Recapeamento asfáltico em CBUQ					DATA: 15/10/2021		
LOCAL: Ruas Jasmim e parte da Rua Girassol no Bairro Progresso				FORMA DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/JULHO / 2021 COM DESONERAÇÃO				ISSQN = 5%	( ) DIRETA	( x )	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES				BDI / LDI		LDI	29,59%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>Recapeamento asfáltico da Ruas Jasmim e parte da Rua Girassol</b>					
<b>1.1</b>		<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>					
1.1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid.	1,00	1.099,62	1.425,00	1.425,00
		Total do Item					<b>1.425,00</b>
<b>1.2</b>		<b>OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)</b>					
1.2.2	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	m²	6.696,29	1,95	2,53	16.941,61
1.2.3	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (adotado 80,90 km distância até a refinaria Gabriel Passos)	m³xkm	270,86	0,56	0,73	197,73
1.2.4	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m³	167,42	1.160,32	1.503,66	251.742,76
1.2.5	RO-14036	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME COMPACTADO. (adotado 35 km)	m³xkm	5.859,70	1,44	1,87	10.957,64



ESTADO DE MINAS GERAIS  
SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura  
e Mobilidade



**MUNICÍPIO DE IGARATINGA**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA			FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: Recapeamento asfáltico em CBUQ			DATA: 15/10/2021		
LOCAL: Ruas Jasmim e parte da Rua Girassol no Bairro Progresso			FORMA DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/JULHO / 2021 COM DESONERAÇÃO			ISSQN = 5%	( ) DIRETA	( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES			BDI / LDI		LDI 29,59%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		Recapeamento asfáltico da Ruas Jasmim e parte da Rua Girassol					
		Total do Item					279.839,74
1.3		<b>URBANIZAÇÃO</b>					
1.3.1	COMPOSIÇÃO	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 5 CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL	m	754,20	20,79	26,94	20.318,15
1.3.2	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	unid.	10,00	299,56	388,20	3.882,00
1.3.3	RO-41237	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	1.627,92	2,42	3,14	5.111,67
		Total do Item					29.311,82
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>310.576,56</b>

Flávio L. Greco S.  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca  
Prefeito Municipal de Igaratinga

Valor do Concedente	R\$ 200.000,00
Valor da contra partida financeira	R\$ 110.576,56