



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO DE IGARATINGA

DATA: 29/03/2022

OBRA: PERFURAÇÃO DE 2 POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG

LOCAL: ÁREA PÚBLICA

EMPREITADA GLOBAL

PRAZO DE EXECUÇÃO APÓS ORDEM DE SERVIÇO: 1 MÊS

BDI 22,10%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		PERFURAÇÃO DO POÇO				-	
1.1	COTAÇÃO	Mobilização, desmobilização, transporte de equipamentos e canteiro de obras	UNID.	1,00	2.457,00	3.000,00	3.000,00
1.2	COTAÇÃO	Locação e perfuração de poço profundo com profundidade de 100m ou maior se necessário (perfurando em solo tipo aluvião, camadas inconsistentes e rochas duras com diâmetros variados de 06" a 12") .	m	160,00	128,31	156,67	25.067,20
1.3	COTAÇÃO	Fornecimento e instalação de revestimento tipo tubo preto schedule 20 com diâmetro de 6"	m	40,00	223,86	273,33	10.933,20
1.4	COTAÇÃO	Realização de ensaio ou teste de vazão com compressor de ar de 60 pcm e perfil de recuperação	unid.	2,00	1.883,70	2.300,00	4.600,00
1.5	ED-9317	Piso em concreto, preparado em obra com betoneira, fck 10mpa, sem armação, acabamento rústico, esp. 5cm, inclusive fornecimento, lançamento, adensamento, sarrafeamento, exclusive junta de dilatação.	m ²	2,00	39,78	48,57	97,14
1.6	COTAÇÃO	Análise físico / química da água com no mínimo 12 parâmetros	UNID.	1,00	532,35	650,00	650,00
1.7	COTAÇÃO	Análise bacteriológica da água	UNID.	1,00	443,08	541,00	541,00
TOTAL							44.888,54

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D