



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

OBRA: Recapeamento asfáltico das Ruas Geraldo Pio da Fonseca, Treze de Junho, Perú, Bela Vista, parte da Itaúna, parte da Panamá e Praça Antônio Messias

QUANTITATIVOS PARA RECAPEAMENTO

RUAS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PINTURA DE LIGAÇÃO (m ²)	ÁREA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO (m ²)	CBUQ QUANT. ESP. DE 4 CM (m ³)	PINTURA LINHA DE RESINA	TRANSPORTE DE MATERIAL (m ³ /km) até 30 km	TRANSPORTE DE MATERIAL (m ³ /km) excedente a 30 km
GERALDO PIO DA FONSECA	TRECHO 01	91,50	9,10	91,50*9,10=832,65	91,50*9,10=832,65	832,65*0,04=33,31	91,50*2=183,00	
RUA TREZE DE JUNHO	TRECHO 01	33,50	4,60	33,50*4,60=154,10	33,50*4,60=154,10	154,10*0,04=6,16	33,50*2=67,00	
	TRECHO 02	35,00	4,60	35,00*4,60=161,00	35,00*4,60=161,00	161,00*0,04=6,44	35,00*2=70,00	
	TRECHO 03	45,00	8,00	45,00*8,00=360,00	45,00*8,00=360,00	360,00*0,04=14,40	45,00*2=90,00	
RUA PERÚ	TRECHO 01	87,50	6,80	87,50*6,80=595,00	87,50*6,80=595,00	595,00*0,04=23,80	87,50*2=175,00	
	TRECHO 01	108,80	6,00	108,80*6,00=652,80	108,80*6,00=652,80	652,80*0,04=26,11	108,80*2=217,60	



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

OBRA: Recapeamento asfáltico das Ruas Geraldo Pio da Fonseca, Treze de Junho, Perú, Bela Vista, parte da Itaúna, parte da Panamá e Praça Antônio Messias

QUANTITATIVOS PARA RECAPEAMENTO

RUAS		COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PINTURA DE LIGAÇÃO (m ²)	ÁREA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (m ²)	CBUQ QUANT. ESP. DE 4 CM (m ³)	PINTURA LINHA DE RESINA	TRANSPORTE DE MATERIAL (m ³ /km) até 30 km	TRANSPORTE DE MATERIAL (m ³ /km) excedente a 30 km
RUA BELA VISTA	TRECHO 02	10,40	6,00	10,40*6,00=62,40	10,40*6,00=62,40	62,40*0,04=2,50	10,40*2=20,80	218,89*30=6.566,70	218,80*20=4.376,00
	TRECHO 03	58,00	6,00	58,00*6,00=348,00	58,00*6,00=348,00	348,00*0,04=13,92	58,00*2=116,00		
	TRECHO 04	56,00	3,20	56,00*3,20=179,20	56,00*3,20=179,20	179,20*0,04=7,17	56,00*2=112,00		
TRECHO 01	17,00	7,80	17,00*7,80=132,60	17,00*7,80=132,60	132,60*0,04=5,30	17,00*2=34,00			
TRECHO 02	55,00	8,80	55,00*8,80=484,00	55,00*8,80=484,00	484,00*0,04=19,36	55,00*2=110,00			
RUA ITAÚNA	TRECHO 03	51,60	8,80	51,60*8,80=454,08	51,60*8,80=454,08	454,08*0,04=18,16	51,60*2=103,20		
	TRECHO 04	25,20	8,80	25,20*8,80=221,76	25,20*8,80=221,76	221,76*0,04=8,87	25,20*2=50,40		
	TRECHO 05	16,00	8,80	16,00*8,80=140,80	16,00*8,80=140,80	140,80*0,04=5,63	16,00*2=32,00		



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

OBRA: Recapeamento asfáltico das Ruas Geraldo Pio da Fonseca, Treze de Junho, Perú, Bela Vista, parte da Itaúna, parte da Panamá e Praça Antônio Messias

QUANTITATIVOS PARA RECAPEAMENTO

RUAS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PINTURA DE LIGAÇÃO (m ²)	ÁREA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO (m ²)	CBUQ QUANT. ESP. DE 4 CM (m ³)	PINTURA LINHA DE RESINA	TRANSPORTE DE MATERIAL (m ³ /km) até 30 km	TRANSPORTE DE MATERIAL (m ³ /km) excedente a 30 km
RUA PANAMÁ	TRECHO 01	variável	9,13	9,13	9,13*0,04=0,37	2,30*2=4,60		
	TRECHO 02	variável	109,08	109,08	109,08*0,04=4,36	28,7+27,50=56,20		
	TRECHO 03	27,70	5,00	27,70*5,00=138,50	27,70*5,00=138,50	138,50*0,04=5,54	27,70*2=55,40	
PRAÇA ANTONIO MESSAS	TRECHO 01	16,70	4,00	16,70*4,00=66,80	16,70*4,00=66,80	66,80*0,04=2,67	16,70*2=33,40	
	TRECHO 02	26,30	4,00	26,30*4,00=105,20	26,30*4,00=105,20	105,20*0,04=4,21	26,30*2=52,60	
	TRECHO 03	23,00	6,00	23,00*6,00=138,00	23,00*6,00=138,00	138,00*0,04=5,52	23,00*2=46,00	
	TRECHO 04	21,20	6,00	21,20*6,00=127,20	21,20*6,00=127,20	127,20*0,04=5,09	21,20*2=42,40	
TOTAL			5.472,30	5.472,30	218,89	1.671,60	6.566,70	4.377,80

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D