



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: Tapa buraco para a recuperação de vias publicas no Municipio de Igaratinga com aplicação de concreto betuminoso a quente.					31/08/2022		
LOCAL: Área Urbana do Município de Igaratinga				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA Região Central - 04/2022 e sinapi 07/2022				() DIRETA		(x) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses						BDI 25,32%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		Obras Viárias					
1.1	ED-48492	Demolição de revestimento asfáltico com equipamento pneumático ou manual, inclusive afastamento	m ²	15.000,00	8,47	10,61	159.150,00
1.2	102101	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C, para o fechamento de valas.	m ²	15.000,00	3,53	4,42	66.300,00
1.3	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte.	m ³	750,00	1.739,86	2.180,39	1.635.292,50
1.4	RO-14037	Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km (volume compactado)	m ³ x Km	37.500,00	1,87	2,34	87.750,00
TOTAL GERAL DA OBRA							1.948.492,50

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D