

ANEXO II



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA				FOLHA Nº:		
OBRA: Implantação de recapeamento asfáltica nas Ruas do Cruzeiro, 21 de Abril, Itaúna, Para de Minas, Sagrado Coração de Jesus, Ferreira Guimarães, Porto Alegre, Maria José de Almeida, Amazonas, Porto Alegre, Orozimbo Henriques, Do Rosario, Dona Vica e 7 de Setembro em Igaratinga - MG				DATA: 11/05/2016		
LOCAL: Área central do Município de Igaratinga		FORMA DE EXECUÇÃO				
REGIÃO / MÊS DE REFERENCIA: PrecoSetop - Central - Dezembro 2015		() DIRETA			(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses					LDI	28,66%
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	Instalações iniciais da obra					
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00 x 1,50 m), conforme modelo da Prefeitura de Igaratinga.	unid.	1,00	500,00	643,30	
	Total do Item					
2	Obras Viárias					
2.1	Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras	m ²	22.520,00	0,79	1,02	
2.2	Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbruq) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e transporte do material betuminoso até o canteiro de obras (e=variavel)	m ³	1.229,28	173,00	222,58	
	Total do Item					
TOTAL GERAL						

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal