



Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

ANEXO V

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJET BÁSICO

IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICA NAS RUAS DO CRUZEIRO, 21 DE ABRIL, ITAÚNA, PARA DE MINAS, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, FERREIRA GUIMARÃES, PORTO ALEGRE, MARIA JOSÉ DE ALMEIDA, AMAZONAS, PORTO ALEGRE, OROZIMBO HENRIQUES, DO ROSARIO, DONA VICA E 7 DE SETEMBRO EM IGARATINGA - MG,

01 – Descrição da obra:

Este memorial visa à realização de 22.520,00 m² de recapeamento asfáltica na nas Ruas do Cruzeiro, 21 de Abril, Itaúna, Para de Minas, Sagrado Coração de Jesus, Ferreira Guimarães, Porto Alegre, Maria José de Almeida, Amazonas, Porto Alegre, Orozimbo Henriques, Do Rosário, Dona Vica e 7 de Setembro em Igaratinga - MG.

02 – Localização da obra:

O Recapeamento Asfáltica na Implantação de recapeamento asfáltica nas Ruas do Cruzeiro, 21 de Abril, Itaúna, Para de Minas, Sagrado Coração de Jesus, Ferreira Guimarães, Porto Alegre, Maria José de Almeida, Amazonas, Porto Alegre, Orozimbo Henriques, Do Rosário, Dona Vica e 7 de Setembro em Igaratinga – MG.

03 – Características Geomorfológica do Sítio:

O terreno onde será implantada a obra é caracterizado por um material comum em toda a região, possui uma taxa de resistência compatível para receber uma obra destas características específicas.



Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

04 – Justificativa quanto à localização do empreendimento:

Conforme descrito no item nº 02 deste memorial e demonstrado no projeto, o Recapeamento Asfáltica nas Ruas do Cruzeiro, 21 de Abril, Itaúna, Para de Minas, Sagrado Coração de Jesus, Ferreira Guimarães, Porto Alegre, Maria José de Almeida, Amazonas, Porto Alegre, Orozimbo Henriques, Do Rosário, Dona Vica e 7 de Setembro em Igaratinga - MG.

06 – Descrição e quantitativos dos serviços a serem executados

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Instalações iniciais da obra		
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00x1,50 m), conforme modelo da Prefeitura de Igaratinga.	unid.	1,00
	Total do Item		
2	Obras Viárias		
2.1	Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras	m ²	22.520,00
2.2	Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e transporte do material betuminoso até o canteiro de obras (e=variavel)	m ³	1.229,28

07 – Limpeza da Obra.

O recebimento da obra será vinculado a limpeza geral da área da obra, esta limpeza deverá ser realizada de tal maneira que a área onde ocorreu a obra esteja em condições de ocupação e uso imediato, onde todos os entulhos deverão ser retirados da área e levado a local correto sendo este serviço executado pela empresa contratada.



Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

08 – Responsabilidade de execução.

A condução e execução da obra deverão ficar a cargo de um engenheiro civil ou outro que tenha atribuição para execução deste tipo de serviços e devidamente cadastrada junto ao CREA e com atestados que comprove sua capacidade de execução desta obra.

09 – Segurança, higiene e Medicina do Trabalho.

Todos os funcionários da empresa contratada que estiverem envolvidos na execução da obra direta ou indiretamente, deverão usar obrigatoriamente e corretamente os equipamentos de segurança e de proteção individual.

A empresa contratada deverá estar rigorosamente obedecendo todas as determinações da Lei 6514/77 e as suas normas regulamentadoras.

11 – Planilha de Custo: (em anexo).

12 – Cronograma Físico – Financeiro: (em anexo).

Flavio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA / MG – 64.880/D