



Município de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21

COMPOSIÇÃO N° 001 INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS

CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU QUADRADA, DIMENSÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ 4" (100MM), EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNIDADE: m (Metro)

(A) Equipamento	Código	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr Imp.	Consumo	Custo Horário
(A) Total:							0,00

(B) Mão-de-obra	Código	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário	
(B) Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B)							0,00
(D) Produção da Equipe							1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (D)							0,00

(F) Materiais	Código	Unid.	Consumo	Custo Unitário	Custo Geral
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Consumo	Custo Unitário	Custo Geral
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	ED-51107	m ³	0,0143139	60,61	0,87
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	ED-49784	m ³	0,0143139	625,91	8,96
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50381	Hora	0,1222222	24,43	2,99
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50367	Hora	0,1222222	17,77	2,17
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	ED-51125	m ³	0,0143139	61,01	0,87
(G) Total:					15,86

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1 X2 X3	Consumo	Custo	Custo Geral
(H) Total:							0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							15,86
--	--	--	--	--	--	--	--------------