



# MUNICÍPIO DE IGARATINGA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

DATA: 27/12/2023

Nº: 01/01

OBRA: SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG

FORMA DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

REFERÊNCIA: SINAPI 11/23, SETOP 08/2023, SUDECAP 10/23 - DESONERADO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES

BDI

26,60%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
<b>LOTE 01</b>							
<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>SUBTOTAL LOTE 01:</b>		
1	COMP-01	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - <b>PLACA OCTOGONAL</b> (INSTALAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO)	M <sup>2</sup>	15,00			
2	COMP-02	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - <b>PLACA QUADRADA</b> (INSTALAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO)	M <sup>2</sup>	10,00			
3	COMP-03	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - <b>PLACA RETANGULAR 80x80cm</b> (INSTALAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO)	M <sup>2</sup>	12,80			
4	COMP-04	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - <b>PLACA RETANGULAR 80x40cm</b> (INSTALAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO)	M <sup>2</sup>	6,40			



# MUNICÍPIO DE IGARATINGA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

DATA: 27/12/2023

Nº: 01/01

OBRA: SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG

FORMA DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

REFERÊNCIA: SINAPI 11/23, SETOP 08/2023, SUDECAP 10/23 - DESONERADO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES

BDI

26,60%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
5	18.05.03	PLACA DE DENOMINAÇÃO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM	U	200,00			
<b>LOTE 02</b>							
<b>PINTURA VIÁRIA</b>					<b>SUBTOTAL LOTE 02:</b>		
6	102.500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	452,00			
7	102.501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M <sup>2</sup>	315,60			
8	RO-41779	SETAS, SÍMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M <sup>2</sup>	320,00			
9	RO-41237	LINHAS DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	5.000,00			
<b>TOTAL GERAL (LOTE 01 + LOTE 02)</b>							

Flávio Lucas Greco Santos  
Eng. Civil  
CREA: 64.880/D