

ANEXO XI



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA		FOLHA Nº:	
OBRA: Implantação de recapeamento asfáltica em diversas ruas no Município de Igaratinga		DATA: 01/08/2016	
LOCAL: Área central do Município de Igaratinga		FORMA DE EXECUÇÃO	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses		LDI	28,66%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	Instalações iniciais da obra					
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00 x 1,50 m), conforme modelo da Prefeitura de Igaratinga.	unid.	1,00	228,42	293,89	293,89
	Total do Item					293,89
2	Obras Viárias					
2.1	Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras	m ²	30.596,00	0,94	1,21	37.021,16
2.2	Transporte de material betuminoso DMT > 10 km da usina ao canteiro de obra, com caminhão tipo basculante	txkm	73.430,40	0,50	0,64	46.995,46
2.3	Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados (Espessura média = 2,50 cm)	t	1.835,76	176,00	226,44	415.689,49
	Total do Item					499.706,11
TOTAL GERAL						500.000,00

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal