



Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

ANEXO XIII

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJET BÁSICO

IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA - MG,

01 – Descrição da obra:

Este memorial visa à realização a execução de 1.835,76 toneladas de execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) com material betuminoso na realização de recapeamento asfáltica, onde sobre calçamento poliédrico terá a espessura de 3 cm e sobre ruas com pavimentação asfáltica a espessura será de 2,00 cm, o recapeamento será realizado em diversas ruas do Município de Igaratinga - MG.

02 – Localização da obra:

Implantação de recapeamento asfáltica em diversas ruas do Município de Igaratinga - MG.

03 – Características Geomorfológica do Sítio:

O terreno onde será implantada a obra é caracterizado por um material comum em toda a região, possui uma taxa de resistência compatível para receber uma obra destas características específicas.



Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

04 – Justificativa quanto à localização do empreendimento:

Visando a realização de manutenção, conservação e melhorias de diversas vias públicas, esta Municipalidade optou em realizar o recapeamento asfáltica em diversas ruas do Município.

06 – Descrição e quantitativos dos serviços a serem executados

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	Instalações iniciais da obra		
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00 x 1,50 m), conforme modelo da Prefeitura de Igaratinga.	unid.	1,00
	Total do Item		
2	Obras Viárias		
2.1	Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras	m ²	30.596,00
2.2	Transporte de material betuminoso DMT > 10 km da usina ao canteiro de obra, com caminhão tipo basculante	txkm	73.430,40
2.3	Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados (Espessura média = 2,50 cm)	t	1.835,76

07 – Limpeza da Obra.

O recebimento da obra será vinculado a limpeza geral da área da obra, esta limpeza deverá ser realizada de tal maneira que a área onde ocorreu a obra esteja em condições de ocupação e uso imediato, onde todos os entulhos deverão ser retirados da área e levado a local correto sendo este serviço executado pela empresa contratada.



Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

08 – Responsabilidade de execução.

A condução e execução da obra deverão ficar a cargo de um engenheiro civil ou outro que tenha atribuição para execução deste tipo de serviços e devidamente cadastrada junto ao CREA e com atestados que comprove sua capacidade de execução desta obra.

09 – Segurança, higiene e Medicina do Trabalho.

Todos os funcionários da empresa contratada que estiverem envolvidos na execução da obra direta ou indiretamente, deverão usar obrigatoriamente e corretamente os equipamentos de segurança e de proteção individual.

A empresa contratada deverá estar rigorosamente obedecendo todas as determinações da Lei 6514/77 e as suas normas regulamentadoras.

11 – Planilha de Custo: (em anexo).

12 – Cronograma Físico – Financeiro: (em anexo).

Flavio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA / MG – 64.880/D