

ANEXO VI



QUANTITATIVO

Setor Público - REPASSE

Proponente					
Prefeitura Municipal de Igaratinga					
Nº do Contrato de Repasse - OGU					
101.8501-98/2014					
Empreendimento (Nome/Apelido)			Programa		
Reforma Praça Manuel de Assis			Ministério do Turismo		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	3,00	2,00 x 1,50
1.2	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS.	m ²	12,00	4,00 x 3,00
1.4	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m ²	3.013,24	1936,55+ 414,98+ 191,05+ 168,24+ 228,09+(5*(3,14*(1,5^2)))+(16*(3,14*(0,75^2)))+(1*(3,14*(1,85^2)))
2		PRAÇA			
2.3	COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES AMARELO 22x12x06, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m ²	1.936,55	((3,14*(16,11^2))- (3,14*(8,05^2)) + (3,14*(4,47^2)) + ((8,65*36,55)-(((16,11*29,25)/2)- ((25,4*9,7)/2)))+(15,75*28,9)+ (14,5*28,9)+ (36,55*14,50)- (3,14*(4,51^2))- (3,14*(1,5^2))- (4*(3,14*(1,5^2)))
2.4	COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES COR NATURAL 22x12x06, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m ²	414,98	(13,7*3,5)+ (19*3,5)+ (44,05*3,4)+ (26,25*3,5)+ (3,1*(3,5+10,8))+ (3,15*11,35)- (12*(3,14*(0,75^2)))
2.5	COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES VERMELHO 22x12x06 , INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m ²	191,05	((25*5,8) -(4*(3,14*(0,75^2))) -(8*((3,15*1,4)/2)) +((5,8*6,9)/2)+ ((5,8*4,35)/2)+ ((15,35*5,2)+ ((6,3*5,2)/2)- (2*(3,14*(2,53^2)))- (4,3*1,6)- (2,8*2,2)- ((2,8*3,45)/2))
2.6	72948	COLCHAO DE AREIA (6cm) PARA BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m ³	152,55	(1 936,55+ 414,98+ 191,05) *0,06
2.10	74223/001	MEIO FIODE CONCRETO PRE-MOLDADO 12X15X30CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4; INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	304,36	108,93 + 34,49 + 160,94

ANEXO VI



QUANTITATIVO

Setor Público - REPASSE

Proponente					
Prefeitura Municipal de Igaratinga					
Nº do Contrato de Repasse - OGU					
101.8501-98/2014					
Empreendimento (Nome/Apelido)				Programa	
Reforma Praça Manuel de Assis				Ministério do Turismo	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.11	COMPOSIÇÃO	RAMPA DE CALÇADA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, 1,2 M DE LARGURA, CONFECCIONADA COM CONCRETO DESEMPENADO FCK = 20 MPA COM 7 CM DE ESPESSURA. INCLUI PINTURA ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS, DEMOLIÇÃO DA CALÇADA EXISTENTE, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO	UN	3,00	3
2.12	COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 25MM, FIXADO COM COLA, NA COR AZUL ATLÂNTICO	m²	168,24	$(3,14*(7,55^2)) - ((3,14*(1,85^2)))$
2.13	73346	CONTRAPISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO (10cm) DOSADO 20 MPA INCLUINDO MATERIAL FORMAS E 60 KG DE ACO CA-50 INCLUINDO MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, PARA RECEBIMENTO DO PISO VINÍLICO	m³	16,82	$(3,14*(7,55^2)) - ((3,14*(1,85^2))) * 0,10$
2.14	73789/002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL ENTRE INTERTRAVADOS E AO REDOR DAS ÁRVORES, USINADO 15 MPA, COM 0,20 M ALTURA X 0,10 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) PARA TRAVAMENTO NO MESMO NÍVEL	m	209,93	89,57 + 10,28 + 12,05 + 98,03
6		PAISAGISMO			
6.9	85180	Grama Esmeralda (Zoysia Japonica)	m²	228,09	$((3/4)*(3,14*(2,53^2)))+(1,6*4,3)+((3/4)*(3,14*(2,53^2)))+(2,8*2,2)+((2,8*3,45)/2)+((18,9*3,44)+((3,44*2,45)/2)+((3,44*3,65)/2)+(8*((3,15*1,4)/2)))+((3,07*7,51)+(3,14*(4,51^2)))$