

ANEXO I RETIFICADA



Prefeitura Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.825/0001-21



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Turismo
Superintendência de Estruturas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA : MUNICIPAL DE IGARATINGA		FOLHA Nº: 1/2
OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANUEL DE ASSIS		DATA:10/12/2018
LOCAL: IGARATINGA		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JULHO - 2017 C/ DESONERAÇÃO		() DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES		LDI= 26,80%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	LOC-OB-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m ²	2.542,23			
1.2	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	unid.	1,00			
2.0		PRAÇA					
2.1	OBR-VIA-216	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m ²	2.364,22			
2.2	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	371,50			
2.3	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	unid.	4,00			
2.4	MES-CON-005	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ	5,00			
2.5	Orçamento	PERGOLADO EM MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	pç	251,00			
2.6	Orçamento	GUARITA	verba	1,00			
3.0		PAISAGISMO					
3.1	Orçamento	AGAPANTO (AGAPHANTUS AFRICANUS) - FLORAÇÃO AZUL, INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	100,00			
3.2	Orçamento	AMARILLIS (HIPPEASTRUM HYBRIDUM) - FLORAÇÃO AMARELA OU LARANJA, INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	100,00			
3.3	Orçamento	ARECA BAMBU (DYPsis LUTESCENS), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	3,00			

3.4	Orçamento	AZALÉIA (RHODODENDRON SUISE) - FLORAÇÃO AMARELA, INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	60,00			
3.5	Orçamento	CONGÉIA (CONGEEA TOMENTOSA), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	14,00			
3.6	Orçamento	DASILIRIUM (DASYLIRIUM ACROTRICHUM) , INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	2,00			
3.7	Orçamento	ESTRELITZIA (STRILITZIA REGINAE), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	100,00			
3.8	Orçamento	EUGENIA (EUGENIA SPENGELLI), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	100,00			
3.9	PAI-GRA-015	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	m²	26,00			
3.10	Orçamento	IXORA (IXORA COCCINEA) - FLORAÇÃO AMARELA, INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	50,00			
3.11	Orçamento	OPIOPOGO (OPHIOPOGON JABURAN), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	120,00			
3.12	Orçamento	PALMEIRA SAIA (WASHINGTONIA FILIFERA), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA	unid.	4,00			
3.13	Orçamento	PALMEIRA IMPERIAL (ROYTONEA OLERACEA), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	3,00			
3.14	Orçamento	PERIQUITO (ALTERNANTHERA DENTATA), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	200,00			

TOTAL GERAL DA OBRA

Juliana Maciel Marinho - Engenheira Civil CREA MG 202.696/D

Renato de Faria Guimarães - Prefeito Municipal de Igaratinga