

ANEXO II - RETIFICAÇÃO II



Prefeitura Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.825/0001-21



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Turismo
Superintendência de Estruturas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA : MUNICIPAL DE IGARATINGA					FOLHA Nº: 1/2		
OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANUEL DE ASSIS					DATA:03/01/2019		
LOCAL: IGARATINGA				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JULHO - 2017 C/ DESONERAÇÃO				() DIRETA	(X) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES				LDI= 26,80%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	LOC-OBR-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m²	2.542,23	6,70	8,50	
1.2	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	unid.	1,00	1.075,83	1.364,15	
2.0		PRAÇA					
2.1	OBR-VIA-216	PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	2.364,22	51,84	65,73	
2.2	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	371,50	38,75	49,14	
2.3	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	unid.	4,00	253,27	321,15	
2.4	MES-CON-005	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ	5,00	699,21	886,60	
2.5	Orçamento	PERGOLADO EM MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	pç	251,00	94,00	119,19	
2.6	Orçamento	GUARITA DE PONTO DE ÔNIBUS COM DIMENSÃO(4,20M X 3,00MX 2,50M)CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO.	unid.	1,00	19.876,70	25.203,66	
2.7	Orçamento	GUARITA DE PONTO DE TAXI COM DIMENSÕES (3,50M X 2,00M X 2,50M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO.	unid.	1,00	12.191,30	15.458,57	
3.0		PAISAGISMO					
3.1	Orçamento	AGAPANTO (AGAPHANTUS AFRICANUS) - FLORAÇÃO AZUL, INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	100,00	10,01	12,69	
3.2	Orçamento	AMARILLIS (HIPPEASTRUM HYBRIDUM) - FLORAÇÃO AMARELA OU LARANJA, INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	100,00	22,06	27,97	

3.3	Orçamento	ARECA BAMBU (DYPsis LUTESCENS), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	3,00	190,22	241,20	
3.4	Orçamento	AZALEIA (RHODODENDRON SUIsII) - FLORAÇÃO AMARELA, INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	60,00	15,51	19,67	
3.5	Orçamento	CONGEIA (CONGEA TOMENTOSA), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	14,00	46,19	58,57	
3.6	Orçamento	DASILIRIUM (DASYLIRIUM ACROTRICHUM) , INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	2,00	475,33	602,72	
3.7	Orçamento	ESTRELITZIA (STRILITZIA REGINAE), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	100,00	34,51	43,76	
3.8	Orçamento	EUGENIA (EUGENIA SPENGELLI), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	100,00	39,51	50,10	
3.9	PAI-GRA-015	PLANTIO DE GRAMA ESMEERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	m²	26,00	16,52	20,95	
3.10	Orçamento	IXORA (IXORA COCCINEA) - FLORAÇÃO AMARELA, INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	50,00	13,01	16,50	
3.11	Orçamento	OFIOPOGO (OPHIOPOGON JABURAN), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	120,00	6,26	7,94	
3.12	Orçamento	PALMEIRA SAIA (WASHINGTONIA FILIFERA), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA	unid.	4,00	252,66	320,37	
3.13	Orçamento	PALMEIRA IMPERIAL (ROYTONEA OLERACEA), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	3,00	190,22	241,20	
3.14	Orçamento	PERIQUITO (ALTERNANTHERA DENTATA), INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO E MÃO DE OBRA.	unid.	200,00	4,05	5,14	
					TOTAL GERAL DA OBRA		

Juliana Maciel Marinho - Engenheira Civil CREA MG 202.696/D

Renato de Faria Guimarães - Prefeito Municipal de Igaratinga