

PLANILHA DE COTAÇÃO ANEXO I							
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO							
Setor Público - REPASSE (Reprogramação)							
Proponente							
Prefeitura Municipal de Igaratinga							
Nº do Contrato de Repasse - OGU				CT: 10108501-98			
808370/2014							
Empreendimento (Nome/Apelido)				Programa			
Reforma Praça Manuel de Assis				Ministério do Turismo			
Regime de execução das obras:				Data Base: Sinapi 12 de outubro de 2018 e Setop Julho de 2018			
Empreitada Global							
BDI				SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		N	0,00%
				COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		S	29,69%
VALORES (R\$)							
				CUSTO (S/BDI)		PREÇO (C/BDI)	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL ITEM	TOTAL ITEM
SERVIÇOS A LICITAR							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0							
1.1	74077/003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	235,31			
2.0 PRAÇA							
2.1	COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES AMARELO 22x12x06, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²	213,54			
2.2	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	61,08			
2.3	COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES VERMELHO 22x12x06, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²	7,60			
2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	22,80			
2.5	ED-51148 URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA. DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA. 02 DEMÃOS	UN.	3,00			
2.6	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	m	108,36			
3.0 PAISAGISMO							
3.1	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	5,58			
4.0 ITENS EXTRAS QUE SERÃO LICITADOS							
4.1	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR A 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	262,58			
4.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,52			
4.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA _06/2017	m³	3,52			
4.4	89488	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	29,32			
4.5	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	35,31			
4.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	92,67			
4.7	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	49,63			
4.8	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	104,13			
4.9	87874	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. F_06/2014	m²	29,32			
4.10	ED-50760 REV-REB-010	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	29,32			
4.11	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	291,90			
4.12	ED-48360 MES-CON-005	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ	10,00			
4.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1,16			
4.14	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,16			
SUBTOTAL ITENS 1.0 À 4.0							
Igaratinga, 13 de fevereiro de 2019.							
				Juliana Maciel Marinho		Renato de Faria Guimarães	

CAIXA		ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
Setor Público - REPASSE (Reprogramação)								
Proponente								
Prefeitura Municipal de Igaratinga								
Nº do Contrato de Repasse - OGU				CT: 10108501-98				
808370/2014								
Empreendimento (Nome/Apelido)				Programa				
Reforma Praça Manuel de Assis				Ministério do Turismo				
Regime de execução das obras:				Data Base: Sinapi 12 de outubro de 2018 e Setop Julho de 2018				
Empreitada Global								
BDI				SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		N	0,00%	
				COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		S	29,69%	
VALORES (R\$)								
				CUSTO (S/BDI)		PREÇO (C/BDI)		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
Engenheira Civil Crea - MG 202.696/D								
Prefeito Municipal								