



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 862351/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES (ANEXO I)			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES	MUNICÍPIO / UF IGARATINGA / MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 12,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES									331.898,17	
1.			REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES					-	331.898,17	
1.1.			SERVIÇO PRELIMINAR					-	39.158,15	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	301,27	BDI 1	380,02	1.140,06	RA
1.1.2.	SETOP	Ref: JANEIRO DE 2019, ED-51123 TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRA	M2	2.227,95	2,33	BDI 1	2,94	6.550,17	RA
1.1.3.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.227,95	8,56	BDI 1	10,80	24.061,86	RA
1.1.4.	SINAPI	85184	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	1.759,16	3,34	BDI 1	4,21	7.406,06	RA
1.2.			PRAÇA					-	257.978,90	
1.2.1.	SETOP	Ref: JANEIRO DE 2019, ED-50273 LOC-OB-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	156,09	6,83	BDI 1	8,62	1.345,50	RA
1.2.2.	SETOP	Ref: JANEIRO DE 2019, ED-50417 OBR-VIA-216	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	2.227,95	51,42	BDI 1	64,86	144.504,84	RA
1.2.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	1.095,00	34,28	BDI 1	43,24	47.347,80	RA
1.2.4.	Composição	COMPOSIÇÃO BASEADO NOS ITENS SINAPI	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE EXECUÇÃO DE SARJETA L= 30,0 CM E ESPESSURA DE 3 CM	M	363,00	3,05	BDI 1	3,85	1.397,55	RA
1.2.5.	SINAPI	setop outubro de 2018 URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID.	8,00	254,83	BDI 1	321,44	2.571,52	RA
1.2.6.	SETOP	setop JANEIRO DE 2019 ED-50587 PIS-LAD-040	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,80	66,81	BDI 1	84,27	404,50	RA
1.2.7.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	1.759,16	12,29	BDI 1	15,50	27.266,98	RA
1.2.8.	SINAPI	setop JANEIRO DE 2019 ED-48357 BAN-JAR-010	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 1, 130 X 40 CM, H = 45 CM	U	32,00	314,94	BDI 1	397,27	12.712,64	RA
1.2.9.	Cotação	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO DE GUARITA DE ÔNIBUS E INSTALAÇÃO.	U	1,00	12.700,00	BDI 2	14.224,00	14.224,00	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 862351/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES (ANEXO I)			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES	MUNICÍPIO / UF IGARATINGA / MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 12,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES									331.898,17	
1.2.10.	SINAPI	97776	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018	M3	6,00	532,62	BDI 1	671,85	4.031,10	RA
1.2.11.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	93,29	5,28	BDI 1	6,66	621,31	RA
1.2.12.	SINAPI	92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015	KG	38,37	5,65	BDI 1	7,13	273,58	RA
1.2.13.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	1,44	82,03	BDI 1	103,47	149,00	RA
1.2.14.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	12,60	71,01	BDI 1	89,57	1.128,58	RA
1.3.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	32.407,05	
1.3.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	761,18	1,65	BDI 1	2,08	1.583,25	RA
1.3.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	32,30	0,78	BDI 1	0,98	31,65	RA
1.3.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	22,84	1.037,02	BDI 1	1.308,10	29.877,00	RA
1.3.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	726,31	1,00	BDI 1	1,26	915,15	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	2.354,07	
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	113,00	14,42	BDI 1	18,19	2.055,47	RA
1.4.2.	SETOP	setop JANEIRO DE 2019 RO-41842	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,78	303,49	BDI 1	382,82	298,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IGARATINGA / MG



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 862351/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES (ANEXO I)			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES	MUNICÍPIO / UF IGARATINGA / MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 12,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES									
Local									

Responsável Técnico
Nome: JULIANA MACIEL MARINHO
CREA/CAU: 202696/D
ART/RR: 1420170000004099087

quarta-feira, 20 de novembro de 2019
Data

← RECURSO