

# ANEXO I



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

**OBRA: Calçamento poliédrico em vias públicas do Município de Igaratinga**

**DATA: 07/10/15**

**LOCAL: Rua Florianópolis, Rua Mariana, Beco Antunes, Rua Sabará, Rua Alagoas, Ruas Sem Nome e Rua Várzea**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses**

**LDI**

**26,16%**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>Instalações iniciais da obra</b>					
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. (frente: pintura automotiva fundo azul, texto: plotter de recorte película branca e parte inferior: aplicação das marcas em cor) conforme manual de identidade visual do Governo de Minas.	unid.	2,00			
	<b>Total do Item</b>					
<b>2</b>	<b>Obras Viárias - Calçamento Poliédrico</b>					
2.1	Execução de base de solo estabilizado (colchão de assentamento) granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material; exclusive aquisição do material (e = 20 cm)	m <sup>3</sup>	1.200,00			
2.2	Transporte de material de jazida para camada de Base para conservação dmt de 0 a 10 km - DMT: 10 km	m <sup>3</sup> xkm	12.000,00			
2.3	Execução de pavimento em calçamento de tipo calçadinha (alvenaria poliédrica), incluindo fornecimento de todos os materiais, inclusive o transporte da calçadinha.	m <sup>2</sup>	6.000,00			

# ANEXO I



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

OBRA: Calçamento poliédrico em vias públicas do Município de Igaratinga

DATA: 07/10/15

LOCAL: Rua Florianópolis, Rua Mariana, Beco Antunes, Rua Sabará, Rua Alagoas, Ruas Sem Nome e Rua Várzea

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

LDI

26,16%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
	<b>Total do Item</b>					
<b>3</b>	<b>Urbanização e obras complementares</b>					
3.1	Meio-fio de concreto pré-moldado tipo B - (12 X 18 X45) cm, inclusive escavação e reaterro (está incluso os cordões de travamento ).	m	1.656,50			
	<b>Total do Item</b>					
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>						

Igaratinga, 02 de Outubro de 2015.

Flávio L. Greco S.  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 64.880/D