



Memória de Cálculo Calçamento do Município de Igaratinga



RUA	Comprimento (m)	Largura (m)	Quant. Calçamento (m ²)	Base (m ³)	MEIO FIO (m)	Transporte material para base (m ³ xkm)
Sede do Município						
Rua Florianópolis	48,00	9,00	432,00	86,40	105,00	864,00
Rua Antônio J. Pereira	85,00	7,00	595,00	119,00	177,00	1.190,00
Distrito de Antunes						
Beco próximo ao Cemitério de Antunes	30,00	3,00	90,00	18,00	60,00	180,00
Rua Mariana	56,00	9,50	532,00	106,40	57,00	1.064,00
Rua Sabará	82,00	8,50	697,00	139,40	173,00	1.394,00
Rua Alagoas	100,00	6,00	600,00	120,00	200,00	1.200,00
	21,00	13,00 Média de 19m e 7m	273,00	54,60	21,00	546,00
	13,50	7,00	94,50	18,90	13,50	189,00
	28,50	7,50	213,75	42,75	80,00	427,50
	19,00	11,50	218,50	43,70	-	437,00
Comunidade Rural do Zaroio						
Rua Sem nome 1	16,00	11,00	176,00	35,20		352,00
Rua Sem nome 2	48,50	7,50	363,75	72,75	97,00	727,50
Rua Sem nome 2	95,00	6,00	570,00	114,00	190,00	1.140,00
Rua Sem nome 3	98,00	4,50	441,00	88,20	196,00	882,00



Memória de Cálculo Calçamento do Município de Igaratinga



RUA	Comprimento (m)	Largura (m)	Quant. Calçamento (m ²)	Base (m ³)	MEIO FIO (m)	Transporte material para base (m ³ xkm)
Comunidade Rural da Varzea						
Rua Várzea	37,50	7,00	262,50	52,50	75,00	525,00
Rua Várzea	11,00	7,00	77,00	15,40	30,00	154,00
Rua Várzea	91,00	4,00	364,00	72,80	182,00	728,00
TOTAL			6.000,00	1.200,00	1.656,50	12.000,00

Igaratinga, 02 de Outubro de 2015.

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D