

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANEXO I			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	MUNICÍPIO / UF IGARATINGA - MG	BDI 1 25,22%	BDI 2 25,22%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES									979.573,78		
1. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM IGARATINGA - MG									-	979.573,78	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									-	28.307,04	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	301,27	BDI 1	377,25	943,13	RA	
1.1.2.	SETOP/AGOSTO 2019	ED-50150 IIO-LIG-005	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA	Unidade	1,00	213,79	BDI 1	267,71	267,71	RA	
1.1.3.	SETOP/AGOSTO 2019	ED-50151 IIO-LIG-010	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	Unidade	1,00	521,31	BDI 1	652,78	652,78	RA	
1.1.4.	SETOP/AGOSTO 2019	ED-50148 IIO-ESC-015	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG	Unidade	1,00	6.567,02	BDI 1	8.223,22	8.223,22	RA	
1.1.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	1.220,85	6,85	BDI 1	8,58	10.474,89	RA	
1.1.6.	SETOP/AGOSTO 2019	ED-51006 SON-SPT-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2"	VB	1,00	700,00	BDI 1	876,54	876,54	RA	
1.1.7.	SETOP/AGOSTO 2019	ED-51007 SON-SPT-010	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M)	M	40,00	75,72	BDI 1	94,82	3.792,80	RA	
1.1.8.	SETOP/AGOSTO 2019	ED-50392 MOB-DES-020	MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	4.882,49	0,50	BDI 1	0,63	3.075,97	RA	
1.2. SERVIÇOS INICIAIS									-	139.209,12	
1.2.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	1.153,94	34,28	BDI 1	42,93	49.538,64	RA	
1.2.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	500,67	25,54	BDI 1	31,98	16.011,43	RA	
1.2.3.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	980,03	60,02	BDI 1	75,16	73.659,05	RA	
1.3. DRENAGEM SUPERFICIAL									-	20.526,25	
1.3.1.	SETOP/AGOSTO 2019	ED-14721	CANALETAS PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	305,00	48,58	BDI 1	60,83	18.553,15	RA	
1.3.2.	SINAPI	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	52,52	BDI 1	65,77	1.973,10	RA	
1.4. CONTENÇÕES									-	35.403,03	

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANEXO I			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	MUNICÍPIO / UF IGARATINGA - MG	BDI 1 25,22%	BDI 2 25,22%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES									979.573,78	
1.4.1.	SETOP/AGOSTO 2019	ED-48214 ALV-EST-015	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	205,70	137,45	BDI 1	172,11	35.403,03	RA
1.5.			TRABALHO EM TERRA					-	2.669,61	
1.5.1.	SETOP/AGOSTO 2019	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	908,03	2,35	BDI 1	2,94	2.669,61	RA
1.6.			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					-	348.341,96	
1.6.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	327,89	52,93	BDI 1	66,28	21.732,55	RA
1.6.2.	SINAPI	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	146,00	2,35	BDI 1	2,94	429,24	RA
1.6.3.	SINAPI	RO-40239	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	291,55	2,82	BDI 1	3,53	1.029,17	RA
1.6.4.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	291,55	11,82	BDI 1	14,80	4.314,94	RA
1.6.5.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	962,02	27,80	BDI 1	34,81	33.487,92	RA
1.6.6.	SETOP AGOSTO 2019	ED-48297 ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	1.470,92	7,25	BDI 1	9,08	13.355,95	RA
1.6.7.	SETOP AGOSTO 2019	ED-48295 ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	19.086,88	7,44	BDI 1	9,32	177.889,72	RA
1.6.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	275,05	279,03	BDI 1	349,40	96.102,47	RA
1.7.			ALVENARIA E DIVISÕES					-	97.840,70	
1.7.1.	SINAPI	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.280,31	53,10	BDI 1	66,49	85.127,81	RA
1.7.2.	SINAPI	89304	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	191,20	53,10	BDI 1	66,49	12.712,89	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	3.619,83	
1.8.1.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	3,60	BDI 1	4,51	315,70	RA
1.8.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00	5,40	BDI 1	6,76	236,60	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANEXO I			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	MUNICÍPIO / UF IGARATINGA - MG	BDI 1 25,22%	BDI 2 25,22%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES									979.573,78	
1.8.3.	SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00	42,92	BDI 1	53,74	644,88	RA
1.8.4.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	67,56	BDI 1	84,60	338,40	RA
1.8.5.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00	113,16	BDI 1	141,70	708,50	RA
1.8.6.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	114,96	BDI 1	143,95	575,80	RA
1.8.7.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,54	BDI 1	6,94	347,00	RA
1.8.8.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	222,05	BDI 1	278,05	278,05	RA
1.8.9.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	60,18	BDI 1	75,36	75,36	RA
1.8.10.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	66,42	BDI 1	83,17	83,17	RA
1.8.11.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	13,07	BDI 1	16,37	16,37	RA
1.9.			ESQUADRIAS					-	52.258,98	
1.9.1.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,60	24,35	BDI 1	30,49	109,76	RA
1.9.2.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,40	18,61	BDI 1	23,30	195,72	RA
1.9.3.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,60	23,92	BDI 1	29,95	107,82	RA
1.9.4.	SETOP/AGOSTO 2019	ED-51160 VID-TEM-015	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	1,00	207,90	BDI 1	260,33	260,33	RA
1.9.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,36	410,39	BDI 1	513,89	1.726,67	RA
1.9.6.	SINAPI	ED-50985	PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO	M2	84,00	313,57	BDI 1	392,65	32.982,60	RA
1.9.7.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	20,80	647,94	BDI 1	811,35	16.876,08	RA
1.10.			INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA					-	4.632,62	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANEXO I			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	MUNICÍPIO / UF IGARATINGA - MG	BDI 1 25,22%	BDI 2 25,22%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES									979.573,78	
1.10.1.	SETOP AGOSTO 2019	ED-49936 HID-DAG-015	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	UN	1,00	493,70	BDI 1	618,21	618,21	RA
1.10.2.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	125,00	15,16	BDI 1	18,98	2.372,50	RA
1.10.3.	SETOP AGOSTO 2019	ED-50221 INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	UN	3,00	82,61	BDI 1	103,44	310,32	RA
1.10.4.	SETOP AGOSTO 2019	ED-48146 ABE-FOS-005	FOSSA SÉPTICA PARA 1500 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (15 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	UN	1,00	1.063,40	BDI 1	1.331,59	1.331,59	RA
1.11.			REVESTIMENTOS					-	100.256,86	
1.11.1.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3.373,38	4,24	BDI 1	5,31	17.912,65	RA
1.11.2.	SETOP	ABRIL - 2019 - REV-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	M2	3.373,38	19,49	BDI 1	24,41	82.344,21	RA
1.12.			PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS					-	12.589,26	
1.12.1.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	15,00	366,96	BDI 1	459,51	6.892,65	RA
1.12.2.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	40,00	25,15	BDI 1	31,49	1.259,60	RA
1.12.3.	SETOP AGOSTO 2019	ED-50754 REV-POR-012	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	40,00	82,02	BDI 1	102,71	4.108,40	RA
1.12.4.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00	81,14	BDI 1	101,60	203,20	RA
1.12.5.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	1,60	62,59	BDI 1	78,38	125,41	RA
1.13.			PINTURA					-	64.463,33	
1.13.1.	SETOP AGOSTO 2019	ED-50474 PIN-EMA-006	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	486,80	12,84	BDI 1	16,08	7.827,74	RA
1.13.2.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.373,38	2,94	BDI 1	3,68	12.414,04	RA
1.13.3.	SINAPI	88489	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	3.234,38	9,81	BDI 1	12,28	39.718,19	RA
1.13.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	146,00	10,88	BDI 1	13,62	1.988,52	RA
1.13.5.	SINAPI	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	114,00	17,62	BDI 1	22,06	2.514,84	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANEXO I			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	MUNICÍPIO / UF IGARATINGA - MG	BDI 1 25,22%	BDI 2 25,22%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES									979.573,78	
1.14.			COBERTURA					-	8.594,70	
1.14.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,77	13,57	BDI 1	16,99	1.712,08	RA
1.14.2.	SETOP/AGOSTO 2019	ED-48424 COB-TEL-025	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	M2	100,77	25,93	BDI 1	32,47	3.272,00	RA
1.14.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,52	35,95	BDI 1	45,02	1.599,11	RA
1.14.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,92	124,33	BDI 1	155,69	2.011,51	RA
1.15.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	60.860,49	
1.15.1.	SETOP AGOSTO 2019	ED-50667 PLU-CHA-005	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM	M	41,44	50,21	BDI 1	62,87	2.605,33	RA
1.15.2.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	60,00	294,07	BDI 1	368,23	22.093,80	RA
1.15.3.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	60,00	63,03	BDI 1	78,93	4.735,80	RA
1.15.4.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	2.000,00	12,29	BDI 1	15,39	30.780,00	RA
1.15.5.	SETOP AGOSTO 2019	ED-51148 URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UN	2,00	257,77	BDI 1	322,78	645,56	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IGARATINGA - MG
Local

quinta-feira, 16 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: JULIANA MACIEL MARINHO VECCI
CREA/CAU: 202696/D
ART/RRT: 5777192