


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS: RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO E DRENAGEM NA RUA MARIANA, NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA - ANTONIES - MG  
 LOCAL: RUA MARIANA, DISTRITO DE ANTONES - IGARATINGA - MG  
 REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - CENTRAL - NOVEMBRO/2019, SINAPI MARÇO/2019 E SICRO JULHO/2019 - COM DESONERAÇÃO  
 BDI ADOPTADO: 25,22 %

DATA: 17/03/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/BDI
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	300,00	11,80	14,78	4.434,00
1.2	RO-40218	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO INCLUINDO REMOÇÃO PARAFORADOLITO ESTRADAL)	m³	1.500,00	5,87	7,35	11.025,00
2.0		<b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>					
2.1	RO-40638	MEIO-FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	73,00	32,65	40,88	2.984,24
2.2	2003323	SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO - STC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	250,00	44,89	56,21	14.052,50
2.3	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPa PADRÃO	m²	105,00	41,07	51,43	5.400,15
2.4	URB-PAS-005	PREFEITURA	m	4,00	333,15	417,17	1.668,68
2.5	ED-48684	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PAI D = 1000 MM	m	50,00	346,74	434,19	21.709,50
2.5	2003361	TRANSPORTE DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	50,00	346,74	434,19	21.709,50
3.0		<b>TERRAPLANAGEM</b>					
3.1	RO-40334	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA	m³	1.500,00	25,76	32,26	48.390,00
3.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	m²	300,00	1,35	1,69	507,00
3.3	OBR-VIA-140	SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL. EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	m³	45,00	14,47	18,12	815,40
3.4	OBR-VIA-426	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM	Txkm	1.323,00	0,53	0,66	873,18
3.5	RO-43113	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL. EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	m³	45,00	13,72	17,18	773,10
3.6	OBR-VIA-426	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM	Txkm	1.323,00	0,53	0,66	873,18
3.7	ITEM URB-DRE-015	CASCALHO ROLADO	m³	90,00	33,33	41,74	3.756,60
4.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
4.1	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	m²	300,00	1,72	2,15	645,00
4.2	OBR-VIA-426	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM	Txkm	12,00	0,53	0,66	7,92
4.3	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF 11/2019	m²	300,00	8,01	10,03	3.009,00
4.4	OBR-VIA-426	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM	Txkm	24,00	0,53	0,66	15,84
4.5	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUD), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m³	9,00	921,38	1.153,75	10.383,25
4.6	RO-41368	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	m³ x km	270,00	0,79	0,99	267,30
							<b>131.591,34</b>
							<b>15.459,00</b>

*Fernando*  
 Relato da Faria Guimarães  
 Prefeito Municipal

*Juliana*  
 Engenharia Civil - CREA-MG 202 69910  
 Prefeitura Municipal de Igaratinga