

**ANEXO I**



**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IGARATINGA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I**

**OBRA:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA BUENOS AIRES E RUA BRUXELAS NO BAIRRO JARDIM VITÓRIA.

**REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA:** SETOP - Central - JANEIRO/2020 - SEM DESONERAÇÃO

**BDI ADOTADO** - 20,09 %

**DATA:** 16/07/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
							<b>169.819,36</b>
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.332,54</b>
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNIDADE	1,00	1.109,62	1.332,54	1.332,54
<b>2.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>168.486,82</b>
2.1	OBR-VIA-165	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	4.660,00	1,42	1,71	7.968,60
2.2	OBR-VIA-426	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM	Txkm	375,13	0,55	0,66	247,59
2.3	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	139,80	912,43	1.095,74	153.184,45
2.4	OBR-VIA-160	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM	Txkm	10.736,64	0,55	0,66	7.086,18

Juliana Maciel Marinho Vecci  
Engenheira Civil Crea - MG 202.696/D

Renato de Faria Guimarães  
Prefeito Municipal de Igaratinga