



Prefeitura Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.825/0001-21

MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO II

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA.

1.0 – Descrição da obra:

Este memorial visa à realização de recapeamento asfáltico nas seguintes ruas no Município de Igaratinga:

- Rua Buenos Aires;
- Rua Bruxelas;

2.0 – Localização da obra:

As Localizações das ruas estão descritas abaixo, nas seguintes coordenadas geográficas:

- Rua Bueno Aires
Latitude: 19°56'47.7"S e longitude 44°42'32.8"W
- Rua Bruxelas
Latitude: 19°56'45.8"S Longitude: 44°42'33.1"W

3.0 – Justificativa quanto à localização do empreendimento:

As ruas mencionadas que receberão a massa asfáltica, são providas de calçamento poliédrico e foram escolhidas devido a Solicitação do vereador Jean Cristie Camargos.



Prefeitura Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.825/0001-21

4.0 - Detalhamento dos serviços a serem realizados:

4.1 – Reperfilamento CBUQ

O reperfilamento deverá ser executado com uma camada de C.B.U.Q. de espessura de 3,0 (três) centímetros perfazendo total de 139,80 m³ de massa asfáltica.

A superfície do calçamento existente sobre a qual será aplicada a mistura deverá estar limpa para posteriormente receber a pintura de ligação. A aplicação do CBUQ deverá ser realizada através de uma vibro acabadora e a compactação deverá ser realizada por rolos auto propelidos tipo tandem e de pneus. O espalhamento da mistura deverá ter como objetivo a correção das depressões longitudinais e transversais, o enchimento de espaços ao redor das pedras irregulares do calçamento ou buracos e depressões da pista a ser pavimentada e, principalmente conformar a superfície de acordo com as declividades de projeto.

5.0 - Planilha de Custo: (em anexo)

6.0 - Cronograma Físico - Financeiro: (em anexo)

7.0 - Projetos (em anexo)

PREFEITURA DE
IGARATINGA

TRANSFORMANDO TRABALHO EM DESENVOLVIMENTO
Igaratinga, 16 de julho de 2020.

Juliana Maciel Marinho Vecci

Engenheira Civil Crea – MG 202.696/D