
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA		MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO IV						
Proponente								
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA								
Empreendimento (Nome/Apelido)								
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA BUENOS AIRES E RUA BRUXELAS NO BAIRRO JARDIM VITÓRIA.						DATA: 16/07/2020		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	X	DIMENSÕES			QUANTIDADES		UN.
			COMP.	LARG.	ALTURA	AUXILIAR	DEFINITIVA	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS						1,00	UNIDADE
2.0	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)						4.660,00	M2
	Conforme projeto de pavimentação					4.660,00		
2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM						375,13	Txkm
	Conforme a norma do DNER ES - 307/97, a taxa de aplicação deve ser igual a 1,0l/m ² , sendo o material fornecido pela Petrobrás, localizada em Betim-MG.							
	*Obs: Onde Comp.= Área e X= Km.							
	Conforme item 3.1	80,50	4,66			375,13		
3.5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)						139,80	M3
	Coforme projeto de pavimentação		4.660,00		0,03	139,80		
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM						10.736,64	Txkm
	*Obs: Onde Comp.= Volume e X= Km e largura = densidade do asfalto							
	Conforme Item 3.5	32,00	139,80	2,40		10.736,64		