

ANEXO I

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Setor Público - REPASSE



Proponente
Prefeitura Municipal de Igaratinga
 Nº do Contrato de Repasse - OGU
101.7190-64-2014

Empreendimento (Nome/Apelido) **Pavimentação de Vias Públicas** Programa **Ministério das Cidades**

Regime de execução das obras:
Empreitada Global **Data Base: outubro-15**

BDI	SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)	N	0,00%
	COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)	S	26,16%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES (R\$)			
					CUSTO (S/BDI)		PREÇO (C/BDI)	
					UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2x1,5m)	m2	6,00				
6		TERRAPLENAGEM						
6.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA	m2	2.775,00				
6.6	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL.	m3	416,25				
6.18	72856	TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL PARA BASE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	m³xkm	16.650,00				
7		IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO						
7.1	72945	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO cm-30	m2	2.775,00				
7.2	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m2	7.176,00				
8		PAVIMENTAÇÃO						
8.3	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,PARA CAPA	T	574,40				
8.11	83444	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE	txkm	22.976,00				
9		OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO						

ANEXO I

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Setor Público - REPASSE



Proponente Prefeitura Municipal de Igaratinga	
Nº do Contrato de Repasse - OGU 101.7190-64-2014	
Empreendimento (Nome/Apelido) Pavimentação de Vias Públicas	Programa Ministério das Cidades

Regime de execução das obras: **Empreitada Global** **Data Base: outubro-15**

BDI	SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)	N	0,00%
	COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)	S	26,16%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES (R\$)			
					CUSTO (S/BDI)		PREÇO (C/BDI)	
					UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
9.5	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO SECA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m2	1.738,85				
9.7	74223/001	MEIO FIODE CONCRETO PRE-MOLDADO 12X15X30CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4; INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	732,50				
9.8	COMPOSIÇÃO	SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA , 50CMX5CM PADRÃO DEOP-MG, TIPO A (I=3%) PARA PAVIMENTAÇÃO	m	732,50				
9.9	COMPOSIÇÃO	SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA , 50CMX5CM PADRÃO DEOP-MG, TIPO A (I=3%) PARA RECAPEAMENTO	m	708,00				
9.10	COMPOSIÇÃO	SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA , 50CMX5CM PADRÃO DEOP-MG, TIPO A (I=15%) PARA RECAPEAMENTO	m	198,00				
9.11	COMPOSIÇÃO	RAMPA DE CALÇADA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, FORMATO TRAPEZOIDAL, 1,2M DE LARGURA; CONCRETO FCK 20 MPA E ESPESSURA DE 7 CM. INCLUI PINTURA ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS.	UNID.	24,00				
11		SINALIZAÇÃO						

