

## ANEXO II

# ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Setor Público - REPASSE



Proponente <b>Prefeitura Municipal de Igaratinga</b>	
Nº do Contrato de Repasse - OGU <b>101.7190-64-2014</b>	

Empreendimento ( Nome/Apelido) <b>Pavimentação de Vias Públicas</b>	Programa <b>Ministério das Cidades</b>
--	---

Regime de execução das obras: <b>Empreitada Global</b>	<b>Data Base: outubro-15</b>
---	------------------------------

<b>BDI</b>	SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)	<b>N</b>	<b>0,00%</b>
	COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)	<b>S</b>	<b>26,16%</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES (R\$)			
					CUSTO (S/BDI)		PREÇO (C/BDI)	
					UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2x1,5m)	m2	6,00	290,09		365,98	
<b>6</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>						
6.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA	m2	2.775,00	1,05		1,32	
6.6	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL.	m3	416,25	8,13		10,26	
6.18	72856	TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL PARA BASE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	m³xkm	16650	1,30		1,64	
<b>7</b>		<b>IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						
7.1	72945	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO cm-30	m2	2.775,00	3,47		4,38	
7.2	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m2	7.176,00	1,01		1,27	
<b>8</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
8.3	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,PARA CAPA	T	574,40	173,83		219,30	
8.11	83444	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE	txkm	22.976,00	0,80		1,01	
<b>9</b>		<b>OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO</b>						

## ANEXO II

## ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Setor Público - REPASSE



Proponente									
<b>Prefeitura Municipal de Igaratinga</b>									
Nº do Contrato de Repasse - OGU									
<b>101.7190-64-2014</b>									
Empreendimento ( Nome/Apelido)					Programa				
<b>Pavimentação de Vias Públicas</b>					<b>Ministério das Cidades</b>				
Regime de execução das obras:					<b>Data Base: outubro-15</b>				
<b>Empreitada Global</b>									
<b>BDI</b>					SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		<b>N</b>	<b>0,00%</b>	
					COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		<b>S</b>	<b>26,16%</b>	
					<b>VALORES (R\$)</b>				
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT.</b>	<b>CUSTO (S/BDI)</b>		<b>PREÇO (C/BDI)</b>		
					<b>UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL ITEM</b>	<b>UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL ITEM</b>	
9.5	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO SECA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m2	1.738,85	19,81		24,99		
9.7	74223/001	MEIO FIODE CONCRETO PRE-MOLDADO 12X15X30CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4; INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	732,50	20,00		25,23		
9.8	COMPOSIÇÃO	SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA , 50CMX5CM PADRÃO DEOP-MG, TIPO A (I=3%) PARA PAVIMENTAÇÃO	m	732,50	12,28		15,49		
9.9	COMPOSIÇÃO	SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA , 50CMX5CM PADRÃO DEOP-MG, TIPO A (I=3%) PARA RECAPEAMENTO	m	708	9,72		12,26		
9.10	COMPOSIÇÃO	SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA , 50CMX5CM PADRÃO DEOP-MG, TIPO A (I=15%) PARA RECAPEAMENTO	m	198	9,72		12,26		
9.11	COMPOSIÇÃO	RAMPA DE CALÇADA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, FORMATO TRAPEZOIDAL, 1,2M DE LARGURA; CONCRETO FCK 20 MPA E ESPESSURA DE 7 CM. INCLUI PINTURA ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS.	UNID.	24	134,11		169,19		
<b>11</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>							

## ANEXO II

# ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Setor Público - REPASSE



Proponente <b>Prefeitura Municipal de Igaratinga</b>								
Nº do Contrato de Repasse - OGU <b>101.7190-64-2014</b>								
Empreendimento ( Nome/Apelido) <b>Pavimentação de Vias Públicas</b>					Programa <b>Ministério das Cidades</b>			
Regime de execução das obras: <b>Empreitada Global</b>								<b>Data Base: outubro-15</b>
<b>BDI</b>					SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		<b>N</b>	<b>0,00%</b>
					COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		<b>S</b>	<b>26,16%</b>
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES (R\$)			
					CUSTO (S/BDI)		PREÇO (C/BDI)	
					UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
11.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	364,90	16,25		20,50	
11.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45CMX25CM)	UNID.	5,00	77,68		98,00	
11.3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (PARE) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 2,5 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID.	16,00	148,86		187,80	
11.4	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. FAIXA DE PEDESTRE	m2	106,20	16,25		20,50	
<b>TOTAL</b>								

Igaratinga, 28 de outubro de 2015

Fábio Alves Costa Foseca  
Prefeito Municipal

Flávio L. Greco S.  
Engenheiro Civil-CREA-MG 64.880/D