

ANEXO II



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO POLIÉDRICO DAS RUAS GERALDO COSTA RIBEIRO NA SEDE DE IGARATINGA, RUA SEM NOME NO BAIRRO SÃO GERALDO NA SEDE DE IGARATINGA, RUA 01 NO POVOADO DA CACHOEIRA, RUA 01 NO POVOADO DA VÁRZEA DA CACHOEIRA, RUA 01 NO DISTRITO DE ANTUNES E RUA PADRE LIBÉRIO NO DISTRITO DE LIMAS

QUANTITATIVOS

LOCAIS	Coordenadas		COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA DE CALÇAMENTO (m ²)	MEIO FIO (m)	SARJETA (m)	PLACA DE OBRA (UNID.)
	Início	Terminio						
Rua Geraldo Costa Ribeiro Igaratinga	19°57'18.52"S	19°57'17.01"S	46,60	8,00	372,80	77,20		1
	44°42'1.90"O	44°42'1.56"O						
RUA SEM NOME NO BAIRRO SÃO GERALDO/ IGARATINGA	19°57'17.61"S	19°57'17.01"S	22,00	8,00	176,00	60,00		
	44°42'9.07"O	44°42'8.59"O						
RUA 01 NO POVOADO DA CACHOEIRA	19°56'19.52"S	19°56'22.18"S	230,20	6,00	1.381,20	472,40		
	44°45'52.13"O	44°45'45.53"O						
RUA 01 NO POVOADO DA VÁRZEA DA CACHOEIRA	19°54'50.62"S	19°54'54.31"S	113,09	5,24	592,59	238,18	226,18	
	44°45'41.46"O	44°45'41.84"O						
RUA 01 NO DISTRITO DE ANTUNES	19°54'38.82"S	19°54'36.41"S	59,03	6,00	354,18	130,06		
	44°41'3.64"O	44°41'3.35"O						
RUA PADRE LIBÉRIO DISTRITO DE LIMAS	19°53'25.24"S	19°53'26.74"S	140,80	6,00	844,80	293,60		
	44°47'48.92"O	44°47'48.26"O						
TOTAL					3.721,57	1.271,44	226,18	1,00

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D