

| <b>A</b>  | <b>Código</b> | <b>Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Tipo</b>       | <b>Und</b>          | <b>Quant.</b>      | <b>Valor Unit</b>        | <b>Total</b>         |                      |
|---|---------------|--------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Composição                                      | 5915474       | SICRO3       | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão - carga e descarga manuais |                   | t                   | 1,0000000          | 20,28                    | 20,28                |                      |
| <b>B</b>  | <b>Código</b> | <b>Banco</b> | <b>Equipamentos</b>  | <b>Quantidade</b> | <b>Utilização</b>   |                    | <b>Custo Operacional</b> |                      | <b>Custo Horário</b> |
|   |               |              |  |                   | <b>Operativa</b>    | <b>Improdutiva</b> | <b>Operativa</b>         | <b>Improdutiva</b>   |                      |
| Insumo  | E9687         | SICRO3       | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW                                     | 1,0000000         | 1,00                | 0,00               | 90,3329                  | 37,4267              | 90,3329              |
| <b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>      |               |              |  |                   |                     |                    |                          | <b>90,3329</b>       |                      |
| <b>C</b>  | <b>Código</b> | <b>Banco</b> | <b>Mão de Obra</b>   | <b>Quantidade</b> | <b>Salário Hora</b> |                    |                          | <b>Custo Horário</b> |                      |
| Insumo  | P9824         | SICRO3       | Servente   | 4,0000000         |                     |                    | 16,7609                  | 67,0436              |                      |
| <b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>       |               |              |  |                   |                     |                    |                          | <b>67,0436</b>       |                      |
| <b>Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =&gt;</b>     |               |              |  |                   |                     |                    |                          | <b>0,0000</b>        |                      |
| <b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>          |               |              |  |                   |                     |                    |                          | <b>157,3765</b>      |                      |
| <b>Fator de Influencia da Chuva - FIC =&gt;</b> |               |              |  |                   |                     |                    |                          | <b>0,0000</b>        |                      |
| <b>Custo do FIC =&gt;</b>                       |               |              |  |                   |                     |                    |                          | <b>0,0000</b>        |                      |
| <b>Produção de Equipe =&gt;</b>                 |               |              |  |                   |                     |                    |                          | <b>7,7610</b>        |                      |
| <b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>         |               |              |  |                   |                     |                    |                          | <b>20,2778</b>       |                      |
|   |               |              |  | MO sem LS         | 8,64                | LS =>              | 0,00                     | MO com LS =>         | 8,64                 |
|   |               |              |  | Valor do BDI      | 4,56                |                    |                          | Valor com BDI =>     | 24,84                |