

2		ANEXO X - CAPINA MANUAL (m²)							
A	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915744	SICRO3	Capina manual			m²	1,0000000	0,57	0,57
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora			Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	10,00			16,7609	167,6090	
					Custo Horário da Mão de Obra =>			167,6090	
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>			0,0000	
					Custo Horário de Execução =>			167,6090	
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>			0,0204	
					Custo do FIC =>			0,0114	
					Produção de Equipe =>			300,0000	
					Custo Unitário de Execução =>			0,5587	
				MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,56
				Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>		0,69	