

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068.628-95/2019	Nº SICONV 893948/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IGARATINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Igaratinga - MG.			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Igaratinga - MG.	MUNICÍPIO / UF IGARATINGA	BDI 1 20,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Igaratinga - MG.									321.834,80	
Meta	Meta	1.			Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Igaratinga - MG.					-	321.834,80	
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	648,06	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4.8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	3,00	180,00	BDI 1	216,02	648,06	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			REPERFILAMENTO					-	305.508,73	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.883,52	1,65	BDI 1	1,98	15.609,37	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	236,50	980,00	BDI 1	1.176,10	278.147,65	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.095,30	1,09	BDI 1	1,31	9.294,84	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.635,60	0,44	BDI 1	0,53	2.456,87	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					-	11.396,91	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	388,10	21,00	BDI 1	25,20	9.780,12	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	4,00	290,00	BDI 1	348,03	1.392,12	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.	SETOP	ED-15227	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,12	60,00	BDI 1	72,01	224,67	RA
Nível 2	Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	4.281,10	
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	196,75	14,00	BDI 1	16,80	3.305,40	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.	sudicap	18.05.03	DE DENOMINAÇÃO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM	UN	4,00	72,00	BDI 1	86,41	345,64	RA
Serviço	Serviço	1.4.3.	SETOP	RO-42978	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1,50	350,00	BDI 1	420,04	630,06	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068.628-95/2019	Nº SICONV 893948/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IGARATINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Igaratinga - MG.			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Igaratinga - MG.	MUNICÍPIO / UF IGARATINGA	BDI 1 20,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	LOTE			Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Igaratinga - MG.						321.834,80
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.											
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.											

IGARATINGA
Localquinta-feira, 22 de abril de 2021
Data

Responsável Técnico

Nome: FLÁVIO LUCAS GRECO SANTOS
CREA/CAU: 64.880/D
ART/RRT: 20210089897

RECURSO