

ANEXO I



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

OBRA: **Revitalização de Patrimônios Públicos Municipais no Município de Igaratinga – MG, inclusive fornecimento de todo o material e mão de obra**

LOCAL: **Poliesportivo Geraldo Chicão, Creche Ana Lucinda de Almeida, Centro de Saúde São Judas Tadeu (Policlínica), UBS São Geraldo (PSF Dona Maria Angélica de Jesus), Velório Municipal de Igaratinga, Cemitério Municipal de Igaratinga, Velório Municipal de Antunes, Cemitério Municipal de Antunes**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **4 Meses**

Fonte: **SETOP/Jan 2021**

BDI

26,60%

ITEM	CODIGO SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		PINTURA					
1.1	ED-50451	Pintura acrílica, em paredes internas e externas, com no mínimo 2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador	m ²	12.329,54	11,15	14,12	174.093,10
1.2	ED-50452	Pintura acrílica, em tetos, 2 demãos com massa corrida pva, exclusive fundo selador.	m ²	1.626,97	12,33	15,61	25.397,00
1.3	ED-50473	Emassamento de paredes com 1 demão de massa acrílica.	m ²	430,00	10,66	13,50	5.805,00
1.4	ED-50482	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte.	m ²	226,26	23,77	30,09	6.808,16
1.5	ED-50491	Pintura esmalte em esquadrias de ferro, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo	m ²	2.143,33	25,41	32,17	68.950,92
1.6	ED-50509	Pintura esmalte em paredes ou superfície de concreto/alvenaria, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva)	m ²	400,00	15,83	20,04	8.016,00
1.7	ED-50493	Pintura esmalte em esquadria de madeira, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de fundo nivelador, exclusive massa a óleo	m ²	542,16	18,17	23,00	12.469,68



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

OBRA: Revitalização de Patrimônios Públicos Municipais no Município de Igaratinga – MG, inclusive fornecimento de todo o material e mão de obra

LOCAL: Poliesportivo Geraldo Chicão, Creche Ana Lucinda de Almeida, Centro de Saúde São Judas Tadeu (Policlínica), UBS São Geraldo (PSF Dona Maria Angélica de Jesus), Velório Municipal de Igaratinga, Cemitério Municipal de Igaratinga, Velório Municipal de Antunes, Cemitério Municipal de Antunes

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Fonte: SETOP/Jan 2021

BDI

26,60%

ITEM	CODIGO SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.8	ED-50461	Pintura acrílica para piso em quadras esportiva, duas (2) demãos	m ²	342,31	10,21	12,93	4.426,07
TOTAL GERAL DA OBRA							305.965,93

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal